施工临时设施区

工程措施：表土剥离2400m³，表土回覆2800m³，

土地整治0.80hm²，硬化层清除1600m³。

植物措施：综合绿化0.80hm²。

施工临时设施区

建筑物区：表土剥离2190m³,临时排水沟1123m，临时沉砂池5座。

道路硬化区：工程措施：雨水排水管道1750m，雨水检查井58个，收水井58个。

临时措施：车辆清洗池1座，临时排水沟585m，临时沉砂池2座。

景观绿化区：工程措施：表土剥离5850m³，表土回覆5850m³，土地整治1.95 hm²。

植物措施：综合绿化1.95hm²。

临时堆土场区

工程措施：表土剥离4050m³，表土回覆5850m³，土地整治1.35hm²。

植物措施：综合绿化1.35hm²。

临时措施：防尘网苫盖3542m²，袋装土拦挡680m，临时排水沟200m，临时沉砂池1座。

北

0 10 30 50 100M

图 例

	新建建、构筑物
	新建道路
	现有建、构筑物
	现有道路
	用地红线
XXX XXX	室内/室外地坪标高
	新建围墙
	临时排水沟
	临时沉砂池
	水流方向

江苏省水利勘测设计研究院有限公司徐州分公司					
批　准		徐州东南钢铁工业有限公司1×65MW高温超高压煤气发电工程			可研设计
核　定					水保部分
审　查		水土流失防治措施图			
校　核					
设　计					
制　图		比例	1:500	日期	2017.12
资质证号	水保方案甲字第061号			图号	附图4